T.C.
BİNGÖL VALİLİĞİ
Köylere Hizmet Götürme Birliği

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Bingöl Merkez Düzyayla Köyü GES'li İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi

S.N.	YAPILAN İŞİN CİNSİ	BİRİMİ	MİKTARI	BİRİM FİYATI (TL)	TUTARI (TL)
1	1,20 m yüksekliktе, min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz tüzer,elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tel	MT	48,56		
2	Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı)	M3	297,60		
3	Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert kılıksıllık kazılması (derin kazı)	M3	238,08		
4	Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte yumuşak kaya kazılması (derin kazı)	M3	59,52		
5	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanımı sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	12,21		
6	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanımı sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	41,33		
7	Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	TON	0,24		
8	Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.	TON	2,28		
9	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	M2	20,99		
10	390 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 390 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB sınıfı - 650 - 750 kg/m3)	M2	25,79		
11	250/350 kg çimentu dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)	M2	25,79		
12	Ahşaptan ortarma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı)	M2	12,25		
13	Ahşap çatı üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez saç ile çatı örtüsü yapılması	M2	12,25		
14	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	M2	4,42		
15	Yeni sıva yüzeylere astar uygulamasık iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)	M2	25,79		
16	Çeşitli profil demiri ve saç levhalardan müşterek imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri)	KG	107,68		
17	Galvanizli sacdan güneş enerji sistemleri taşıyıcıları	KG	1400,00		
18	Dış Çap ø40 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında kanallar içinde döşenen polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)	MT	200,00		
19	Dış Çap ø63 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında kanallar içinde döşenen polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)	MT	100,00		
20	Dış Çap ø75 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında kanallar içinde döşenen polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)	MT	230,00		
21	ø 75 mm'lik Çelik flanş bedeli (PN10 Atü PE100 boru flanş adaptörü için)(S44 Kalite)	AD	4,00		
22	Çapı 75 mm 10 Atü PE100 Elektrofüzyon Manşon	AD	5,00		
23	Dış çapı 75/75 mm 10 Atü PE100 Eşit TE Parçasının İş Başında Bedeli	AD	1,00		
24	DIŞ ÇAPI 75 MM PE100 BORU VE BAĞLANTI ELEMANI BAŞLARININ ELEKTROFİZYON KAYNAĞI İLE EKLENMESİ (PN 12,5-16 ATÜ)(BORU VE BAĞLANTI ELEMANI BEDELİ HARİÇ)	AD	5,00		
25	Dış çapı 75 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç;Conta, Bulon ve Somun Bedeli Dahil, Kauçuk, Klingerit veya Fiber Conta ile)	AD	4,00		
26	Çapı 65 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)	AD	2,00		
27	Çapı 65 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	AD	2,00		
28	Normal Çimento Nakli	TON	0,54		
29	Sönmemiş Kireç Nakli	TON	0,09		
30	Tuğla Nakli (B/AD)	B.AD	0,67		
31	İnce Sıva ve Derz Kumu Nakli	M3	2,04		
32	Nervürlü Çelik Nakli	TON	2,74		
33	Saç Nakli	TON	0,13		
34	Kazı ve Moloz Nakli	TON	1095,16		
35	40 mm çapında kaplin manşonun yerleştirilmesi	AD	2,00		
36	75 mm çapında kaplin manşonun yerleştirilmesi	AD	3,00		
37	Uygulama proje hazırlama bedeli	M	530,00		
38	EMAYE TEHLİKE LEVHASI	AD	3,00		
39	2 m UZUNLUĞUNDA GALVANİZLİ 65X65X7'lik GALVANİZLİ TOPRAK ELEKTROT VE GÖMÜLMESİ	AD	3,00		
40	4x10 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yenilti kablolan ile kolon ve besleme hattı tesisi	MT	90,00		
41	Baş boru döşemesi (26-32 mm) PVC	MT	90,00		
42	En az 72 hücreli, en az 450 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel	AD	30,00		
43	DÜŞEY MİLLİ ELEK. MOTOPOMP(DALGIÇ) 4" 10 PS	GRUP	1,00		
44	2" 1/2 LİK PVC KOLON BORUSU(3,56 MM ET KALINLIĞI)	METRE	100,00		
45	SU SEVİYE ELEKTROT KABLOSU	METRE	110,00		
46	ÇEKVALF(80 MM LİK DÖKÜM)	ADET	1,00		
47	SU SEVİYE ELEKTRODU	ADET	2,00		
48	3*6 NYY MOTOPOMP KABLOSU	METRE	110,00		
49	ZOLE GÜVENLİK HALATI(8 MM LİK)	METRE	110,00		
50	BİNGÖL MERKEZ VE İLÇELERE BAĞLI KÖYLERDE GES (GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ) İÇİN KOORDİNATLI UYGULAMA PROJESİ ÇİZİMİ	TAKIM	1,00		
51	200 METREYE KDAR KUYU TECRÜBESİNİN YAPILMASI	SA	8,00		
52	MOTOR SÜRÜCÜLER(EN AZ 10 PS)	ADET	1,00		
53	10 PS'LİK PANO	GRUP	1,00		
54	POMPANIN KUYUYA İNDİRİLMESİ VE KUYU İÇİNDEKİ PVC BORULARININ İNDİ.VİNÇ, ELEK. BAĞLANTILAR, KUYU MONTAJI VB.İŞCİLİK DAHİL(DİR)	METRE	100,00		
55	TESİSİN TOPRAKLAMA ÖLÇÜM BEDELİ(DOSYA HALİNDE KURUMA TESLİM EDİLECEK)	GRUP	1,00		
	GENEL TOPLAM (TL)				

İmza/Kaşe