

T.C.
BİNGÖL VALİLİĞİ
Köylere Hizmet Götürme Birliği

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Bingöl Merkez Çeltiksuyu Köyü İçmesuyu Yapım İşi

S.N.	YAPILAN İŞİN CİNSİ	BİRİMİ	MİKTARI	BİRİM FİYATI (TL)	TUTARI (TL)
1	Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı)	M3	192,01		
2	Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (derin kazı)	M3	144,01		
3	Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte yumuşak kaya kazılması (derin kazı)	M3	144,01		
4	Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması	M3	0,59		
5	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	4,71		
6	Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	TON	0,24		
7	Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	M2	16,38		
8	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	M2	37,98		
9	Ocağ taş ile blokaj yapılması	M3	1,15		
10	390 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (190 x 390 x 190 mm) ile duvar yapılması (AB sınıfı - 650 - 750 kg/m3)	M2	25,79		
11	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)	M2	25,79		
12	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	M2	25,79		
13	Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı)	M2	12,25		
14	Ahşap çatı üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması	M2	12,25		
15	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	M2	9,58		
16	Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)	M2	25,79		
17	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)	M2	25,79		
18	Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri)	KG	100,00		
19	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	KG	123,04		
20	1/2 inç kısa musluk, süzgeçli rozet dahil (TS EN 200'e uygun)	AD	1,00		
21	Dış Çap ø50 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında kanallar içinde döşenen polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)	MT	150,00		
22	Dış Çap ø63 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında kanallar içinde döşenen polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil)	MT	500,00		
23	ø 75 mm'lik Çelik flanş bedeli (PN10 Atü PE100 boru flanş adaptörü için)(St44 Kalite)	AD	4,00		
24	Çapı 75 mm 10 Atü PE100 Elektrofizyon Manşon	AD	5,00		
25	Dış çapı 75/75 mm 10 Atü PE100 Eşit TE Parçasının İş Başında Bedeli	AD	1,00		
26	DIŞ ÇAP 75 MM PE100 BORU VE BAĞLANTI ELEMANI BAŞLARININ ELEKTROFÜZYON KAYNAĞI İLE EKLENMESİ (PN 12.5-16 ATÜ)(BORU VE BAĞLANTI ELEMANI BEDELİ HARİÇ)	AD	5,00		
27	Dış çapı 75 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç,Conta, Balon ve Somun Bedeli Dahil, Kauçuk, Klingerit veya Fiber Conta ile)	AD	4,00		
28	Çapı 65 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)	AD	2,00		
29	Çapı 65 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	AD	2,00		
30	KAZI MALZEMESİNDEN MAKİNA İLE HENDEK VE TEMEL DOLGUSU YAPILMASI	M3	457,34		
31	2.5 CM KALINLIKTA 500 DOZLU SU GEÇİRİMSİZLİK KATKILI ŞAP YAPILMASI	M2	3,00		
32	DUVAR YÜZEYLERİNE 1.5 CM KALINLIKTA 500 DOZLU SU GEÇİRİMSİZLİK KATKILI ŞAP YAPILMASI	M2	25,24		
33	E SINIFI DEMİRSİZ BETON 300 DOZ	M3	17,55		
34	Normal Çimento Nakli	TON	6,51		
35	Sınnemiş Kireç Nakli	TON	0,19		
36	Tuğla Nakli (B/AD)	B.AD	0,67		
37	Moloz Taş Nakli	M3	1,27		
38	İnce Sıva ve Derz Kumı Nakli	M3	26,05		
39	Nervürlü Çelik Nakli	TON	0,44		
40	Sac Nakli	TON	0,06		
41	Kazı ve Moloz Nakli	TON	940,86		
42	Uygulama proje bedeli	M	650,00		
43	63 mm çapında kaplin manşonun yerleştirilmesi(montaj bedeli dahil)	AD	8,00		
44	4x16 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi	MT	150,00		
45	Boş boru döşemesi (26-32 mm) PVC	MT	150,00		
46	DÜŞEY MİLLİ ELEK. MOTOPOMP(DALGIÇ) 6" 20 PS	GRUP	1,00		
47	3" LİK PVC KOLON BORUSU (4 MM ET KALINLIĞI)	METRE	90,00		

48	SU SEVİYE ELEKTROT KABLOSU	METRE	240,00		
49	ÇEKVALF(80 MM LİK DÖKÜM)	ADET	1,00		
50	KLAPÉ(PRİNÇ)	ADET	1,00		
51	2'LİK TAHLİYE VANASI	ADET	2,00		
52	SU SEVİYE ELEKTRODU	ADET	2,00		
53	3*16 NYY MOTO POMP KABLOSU	METRE	190,00		
54	İZOLE GÜVENLİK HALATI(8 MM LİK)	METRE	105,00		
55	KUYU KAPAĞI	ADET	1,00		
56	BAĞLANTI ADAPTÖRÜ	ADET	1,00		
57	MOTOR SÜRÜCÜLER(EN AZ 20 PS)	ADET	1,00		
58	20PS İÇİN Pano, DC kablolar, kontrol panoları için gerekli ekipmanların alınması ve yapılması; sigorta, topraklama elemanları v.s. Gerekli her türlü malzemenin alınması , iş mahaline nakli, montajlı olarak iş yerinde çalışır halde fiyatı(Y	GRUP	1,00		
59	POMPANIN KUYUYA İNDİRİLMESİ VE KUYU İÇİNDEKİ PVC BORULARININ İND.(VİNÇ, ELEK. BAĞLANTILAR, KUYU MONTAJI VB İŞÇİLİK DAHİLDİR)	METRE	90,00		
GENEL TOPLAM (TL)					

İmza/Kaşe